

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

"___" _____ 2020 г.

"___" _____ 2020 г.

МО, Люберецкий р-н, пос.Октябрьский, ул.60 лет Победы, д.2
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(локальный сметный расчет)

на ремонт фундамента по адресу МО, Люберецкий р-н, пос.Октябрьский, ул.60 лет Победы, д.2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

в базисном	в текущем уровне цен
	2692317.25 руб.

Составлен(а) в ценах на 1 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправ. к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Пункт коэф. пересчета	Коеф. пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Справочно
											ЗТР, всего, чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. ремонт фасада											
1	ТЕР 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных прим. ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ	100 м2		6,3	178			11.09		0.08
						178	1121.40			12436.33	
							0.00			0.00	
			%	104			1819.73			20180.80	
			%	60			1049.84			11642.77	
		Всего по позиции								44259.90	26200
2	ТЕР 15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2		6,3	159.42			11.09		0.15
						157	989.10			10969.12	
						2.06	12.98			143.93	
						(0,12)	0.76			13.09	
						0.36	2.27			25.15	
			%	123			1217.52			13502.33	
			%	75			742.39			8233.13	
		Всего по позиции								32873.65	1340
3	ТЕР 15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности за 2 раза	100 м2		6,3	700.17			11.09		0.15
						128.2	1615.32			17913.90	
						7.13	89.84			996.30	
										0.00	
						564.84	7116.98			78927.35	
			%	123			1986.84			22034.10	
			%	75			1211.49			13435.42	
		Всего по позиции								133307.07	1340
4	ТЕРр 61-07-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности		0,1422	5751.92			11.09		0.15
						3436.05	488.61			5418.64	
						49.72	0.00			0.00	
										0.00	
						21000	2986.20			33116.96	
			%	123			600.99			6664.93	
			%	75			366.45			4063.98	
		Всего по позиции								49264.52	1340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 1										259705.14	
Раздел 2. Ремонт дверей											
5	ТЕРр62-29-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1542	568.11				11.09		0.08
		ЗП			163.61		25.23			279.79	
		ЭМ			0.87		0.13			1.49	
		в т.ч. ЗПМ									
		МР			403.63		62.24			690.24	
		НР от ФОТ	%	104			26.24			290.98	
		СП от ФОТ	%	60			15.14			167.87	
		Всего по позиции								1430.36	26200
6	ТЕРр56-11-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4722	780.98				11.09		0.08
		ЗП			542.16		256.01			2839.13	
		ЭМ			0.87		0.41			4.56	
		в т.ч. ЗПМ									
		МР			237.95		112.36			1246.07	
		НР от ФОТ	%	104			266.25			2952.69	
		СП от ФОТ	%	60			153.60			1703.48	
		Всего по позиции								8745.93	26200
7	ТЕРр56-13-02	Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен	10 коробок	0,3	1818.56				11.09		0.08
		ЗП			581.61		174.48			1935.02	
		ЭМ			10.46		3.14			34.80	
		в т.ч. ЗПМ									
		МР			1226.49		367.95			4080.53	
		НР от ФОТ	%	104			181.46			2012.42	
		СП от ФОТ	%	60			104.69			1161.01	
		Всего по позиции								9223.78	26200
8	ТЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2	0,126	257.23				11.09		0.08
		ЗП			257.23		32.41			359.44	
		ЭМ					0.00			0.00	
		в т.ч. ЗПМ									
		МР					0.00			0.00	
		НР от ФОТ	%	104			33.71			373.82	
		СП от ФОТ	%	60			19.45			215.66	
		Всего по позиции								948.92	26200
9	ТЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,06	1425.98				11.09		0.08
		ЗП			1273.89		76.43			847.65	
		ЭМ			142.19		8.53			94.61	
		в т.ч. ЗПМ									
		МР					0.00			0.00	
		НР от ФОТ	%	104			79.49			881.55	
		СП от ФОТ	%	60			45.86			508.59	
		Всего по позиции								2332.40	26200
10	ТЕР10-01-039-02	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 (ПРИМ.: Установка ранее снятых дверей)	100м2	0,126	2684.6				11.09		0.08
		ЗП			681.16		85.83			951.81	
		ЭМ			787.69		99.25			1100.67	
		в т.ч. ЗПМ			104.8		13.20			146.44	
		МР			42000		5298.00			58688.28	
		НР от ФОТ	%	104			102.99			1142.18	
		СП от ФОТ	%	60			59.42			658.95	
		Всего по позиции								62541.90	26200
11	ТСЦЦ-08.1.02.25-0031	Ерши металлические строительные	кг	4.71	10.42		49.05		11.09	543.94	0.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ТЕРр10-01-047-03	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах прим. Демонтаж	100 м2		0,08	187781.6			11.09		0.08
		ЗП				1553.93		124.31		1378.64	
		ЭМ				394.26		31.54		349.78	
		в т.ч. ЗПМ				15.41		1.23		13.67	
		МР						0.00		0.00	
		НР от ФОТ	%	104				130.57		1448.01	
		СП от ФОТ	%	60				75.33		835.39	
		Всего по позиции								4011.83	26200
13	ТЕРр10-01-047-03	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах прим.	100 м2		0,08	187781.6			11.09		0.08
		ЗП				1942.41		155.39		1723.31	
		ЭМ				492.82		39.43		437.23	
		в т.ч. ЗПМ				19.26		1.54		17.09	
		МР				140000		11200.00		124208.00	
		НР от ФОТ	%	104				163.21		1810.01	
		СП от ФОТ	%	60				94.16		1044.24	
		Всего по позиции								129222.78	26200
		Итого по разделу 2								219001.83	
		Раздел 3. Ремонт козырьков 3 шт.									
14	ТЕР 11-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2		0,09	1591.7			11.09		0.08
		ЗП				317.07		28.54		316.47	
		ЭМ				42.05		3.78		41.97	
		в т.ч. ЗПМ				14.73		1.33		14.70	
		МР				3800.0		342.00		3792.78	
		НР от ФОТ	%	104				31.06		344.42	
		СП от ФОТ	%	60				17.92		198.70	
		Всего по позиции								4694.34	26200
15	ТЕР 08-01-003-03	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя прим.	100 м2		0,09	4257.7			11.09		0.08
		ЗП				171.45		15.43		171.12	
		ЭМ				163.32		14.70		163.01	
		в т.ч. ЗПМ						0.00		0.00	
		МР				3923.0		353.07		3915.50	
		НР от ФОТ	%	104				16.05		177.97	
		СП от ФОТ	%	60				9.26		102.67	
		Всего по позиции								4530.27	26200
16	ТЕР 12-01-009-01	Устройство желобов: настенных прим.	100 м		0,15	18952.7			11.09		0.08
		ЗП				722.92		108.44		1202.58	
		ЭМ				296.15		44.42		492.65	
		в т.ч. ЗПМ				28.49		4.27		47.39	
		МР				17933.6		2690.04		29832.58	
		НР от ФОТ	%	104				117.22		1299.97	
		СП от ФОТ	%	60				67.63		749.98	
		Всего по позиции								33577.75	26200
17	ТЕР 12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2		0,18	9969.3			11.09		0.08
		ЗП				134.98		24.30		269.45	
		ЭМ				42.5		7.65		84.84	
		в т.ч. ЗПМ				2.7		0.49		5.39	
		МР				29000.0		5220.00		57889.80	
		НР от ФОТ	%	104				25.77		285.83	
		СП от ФОТ	%	60				14.87		164.90	
		Всего по позиции								58694.82	26200
18	ТЕР 15-02-018-01	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: простая прим. Оштукатуривание козырька подъезда	100 м2		0,120	1859.9			11.09		0.08
		ЗП				820.65		98.48		1092.12	
		ЭМ				124.03		14.88		165.06	
		в т.ч. ЗПМ				76.02		9.12		101.17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МР			9800.0		1176.00			13041.84	
		НР от ФОТ	%	104			111.90			1241.02	
		СП от ФОТ	%	60			64.56			715.97	
		Всего по позиции								16256.01	26200
19	ТЕР 15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности прим. Покраска козырька подъезда в 2 слоя	100 м2	0,12	700.2				11.09		0.08
		ЗП			128.2		30.77			341.22	
		ЭМ			7.13		1.71			18.98	
		в т.ч. ЗПМ								0.00	
		МР			564.8		135.56			1503.38	
		НР от ФОТ	%	104			32.00			354.87	
		СП от ФОТ	%	60			18.46			204.73	
		Всего по позиции								2423.17	26200
20	ТЕРр 58-16-03	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	100 м2	0,24	2401.8				11.09		0.08
		ЗП			1150.91		552.44			6126.52	
		ЭМ			129.88		62.34			691.38	
		в т.ч. ЗПМ								0.00	
		МР			8769.1		4209.14			46679.41	
		НР от ФОТ	%	104			574.53			6371.59	
		СП от ФОТ	%	60			331.46			3675.91	
		Всего по позиции								63544.81	26200
		Итого по разделу 3								183721.17	
Раздел 4. Ремонт межпанельных швов											
21	ТЕР 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	9,45	725.16				11.09		0.15
		ЗП			375.84		3551.69			39388.22	
		ЭМ			6.1		57.65			639.28	
		в т.ч. ЗПМ								0.00	
		МР			343.22		3243.43			35969.63	
		НР от ФОТ	%	123			4368.58			48447.51	
		СП от ФОТ	%	75			2663.77			29541.16	
		Всего по позиции								153985.81	1340
22	ТЕРр 53-21-29	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	100 м восстан овленно й гермет изации стыков	9,45	17003.2				11.09		0.15
		ЗП			497.93	0.94	4423.11			49052.31	
		ЭМ			5.27	0.94	46.81			519.16	
		в т.ч. ЗПМ								0.00	
		МР			16500		155925.00			1729208.25	
		НР от ФОТ	%	123			5440.43			60334.35	
		СП от ФОТ	%	75			3317.33			36789.24	
		Всего по позиции								1875903.31	1340
		Итого по разделу 4								2029889.11	
		Всего с учетом "СМР=11,09"								2692317.25	
		ВСЕГО по смете								2692317.25	

Составил: _____ Петрушина М.А.